



NIT. 900.980.270-0

San José de Cúcuta 08 de enero de 2026

Señores
C.I. BULK TRADING SUR AMERICA SAS
 L.C.

Ref. Cotización movimiento de tierras la veranera.

Cordial saludo.

A continuación, presentamos la propuesta para el movimiento de tierras a realizarse en la planta la veranera:

MOVIMIENTO DE TIERRAS PLANTA SOLAR 1 Y 2 VERANERA				
ACTIVIDAD	UNIDAD	VR. UNIT	CANT	VR.TOTAL
				\$ 576.972.833,04
Excavacion mecanica, en todos las terrazas propuestas, no incluye traslado de ningun material	M3	\$ 7.100,00	15400,00	\$ 109.340.000,00
Traslado de material de corte dentro del mismo patio, material que se traslada para realizar los rellenos en las areas donde se requiere, maximo 200 m	M3	\$ 3.800,00	16940,00	\$ 64.372.000,00
Relleno con material de traslado, incluye la instalacion del material y la compactacion del mismo por capas.	M3	\$ 9.500,00	15023,00	\$ 142.718.500,00
Nivelacion y compactacion de terreno, actividad que comprende garantizar pendientes minimas posibles y densificacion de capa con vibro	M2	\$ 2.400,00	22500,00	\$ 54.000.000,00
Construccion de barrera de gaviones en piedra para estabilizacion de taludes en canales naturales de aguas lluvias existentes.	M3	\$ 252.000,00	480,00	\$ 120.960.000,00
Construccion de zarpa en concreto ciclopeo para gaviones, incluye excavacion mecanica, y zarpa de 1,2 de ancho x 0,40 m de altura	M3	\$ 85.582.333,04	1,00	\$ 85.582.333,04
		SUBTOTAL		\$ 576.972.833,04
		A	10%	\$ 57.697.283,30
		I	0,0%	\$ -
		U	5%	\$ 28.848.641,65
		IVA S/U 5%	19%	\$ 5.481.242,00
		TOTAL		\$ 669.000.000,00

Av 5A No 6-05Barrio Prados del Este
 Telf. 6075761162 – 301 612 86 11



NIT. 900.980.270-0

NOTAS ACLARATORIAS SOBRE LA PROPUESTA:

- Se incluye topografía para el control de los niveles y garantizar las cotas de diseño que adjunta el ingeniero en cargado.
- Se requiere de una visita antes de iniciar trabajos con el fin de entender claramente el proyecto y poder establecer frentes de obra.
- Las cantidades están sujetas a lo suministrado por la empresa.

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: sesenta y nueve millones de pesos.

FORMA DE PAGO: 50% anticipo y saldo con actas parciales de obra.

TIEMPO DE ENTREGA: 60 días

Agradecemos de antemano la atención a la presente.



DIEGO ARMANDO RINCON
FOREST COLOMBIA S.A.S

